Układ graficzny ⊚ CKE 2019



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2022 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-01-22.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **SG** PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka	
Kod egzaminatora	
Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok	
Godzina rozpoczęcia egzaminu :	

Numer <i>PESEL</i> zdającego*								Numer stanowisk				

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

r ska			
Numer stanowiska			
ا sta			

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Oceny kryterium 1.1 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do montażu dysku twardego, oceny kryteriów 1.2 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do testu okablowania. Przebieg montażu dysku twardego i okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

Zamontowano dysk twardy opisany jako SERWER1_WINDOWS, bez uszkodzeń płyty głównej, oraz po zamontowaniu dysku na serwerze uruchomiono system Windows w wersji serwerowej

Wszystkie żyły kabla są podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568A oraz przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie żyły są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568A, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie elementy gniazda są zamontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego

Przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo w obecności egzaminatora oraz test potwierdził poprawność jego wykonania

Urządzenia sieciowe, stację roboczą oraz serwer podłączono zgodnie ze schematem, zamieszczonym w załączniku 1


	ž. Ž.						
	Numer stanowiska						
	star s						
UV eg. W	zultat 2: Diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów VAGA: ocenie podlega diagnostyka na stacji roboczej w systemie Linux. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajo zaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku TestowanieLinuxa znajdującym się na dysku USB oznaczonym naz przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami zapisanymi w pliku nie uznajemy danego kryterium za spełnione. puszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji					rkus	zu
1	W tabeli 1 zapisano numer UID użytkownika administrator						
2	W tabeli 1 zapisano liczbę uruchomionych procesów						
3	W tabeli 1 zapisano ilość wolnej pamięci RAM						
4	W tabeli 1 zapisano rozmiar katalogu /var						
5	W tabeli 1 zapisano nazwę hosta						
Uν	zultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe VAGA: Oceny kryterium należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfigur zełącznika	acji	rute	ra,	nas	stępi	nie
1	Przypisano dla interfejsu LAN rutera adres IP 192.168.10.1/25						
2	Przypisano dla interfejsu WAN rutera adres IP 172.160.2.10/27, serwer DNS:9.9.8.8						
3	Włączono na ruterze serwer DHCP oraz zarezerwowano zakres adresów IP 192.168.10.100÷192.168.10.110						
4	Zarezerwowano na ruterze adres IP 192.168.10.105 dla interfejsu sieciowego stacji roboczej podłączonego do przełącznika						
5	Skonfigurowano przełącznik: adres IP 192.168.10.2						

r X a			
Numer stanowiska			
sta z			
Rezultat 4: Skonfigurowany serwer UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem Egzamin2021!@ Kryteria 4.8 ÷ 4.10 należy sprawdzić po informacji od przewodniczącego ZN			
Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika na Przelacznik oraz ustawiono dla niego adre IP 192.168.10.3/25, serwer DNS: <i>localhost</i>	S		
Zainstalowano usługę DNS, utworzono strefę wyszukiwania do przodu: serwer.local oraz rekord hosta: host.dn (lub host.dns.serwer.local), ustawiono IPv4 rekordu na 192.168.10.90	s		
3 Utworzono konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, z loginem tester			
4 Ustawiono dla utworzonego konta minimalny okres ważności hasła na 20 dni			
5 Ustawiono dla utworzonego konta próg blokady konta na 3 próby			
6 Ustawiono dla utworzonego konta czas trwania blokady konta na 15 minut			
7 Przypisano użytkownika tester do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego			
8 Sprawdzono komunikację serwera z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 192.168.10.1			
9 Sprawdzono komunikację serwera z przełącznikiem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 192.168.10.2			
10 Sprawdzono komunikację serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 192.168.10.105</i>			

	Num			
	steel and the state of the stat			
U	ezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza NAGA: Ocenie podlega konfiguracja w systemie Linux, konto administrator z hasłem Egamin2021!@ o oceny mogą być wykorzystane pliki zapisane na dysku USB opisanym EGZAMIN w folderze Konfiguracja_stacji_roboczej	•		
1	Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego stacji roboczej na LAN_stacja			
2	Ustawiono dla połączenia sieciowego stacji roboczej adres IP uzyskiwany automatycznie			
3	Ustawiono dla serwera DNS adres 192.168.10.1			
4	Utworzono w katalogu domowym użytkownika administrator katalog <i>Test</i>			
5	Nadano pełne prawa do utworzonego katalogu wszystkim użytkownikom systemu			
R	ezultat 6: Kosztorys	•	•	
1	Kosztorys sporządzono w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie Kosztorys zapisanym na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN, zawierającym siedem kolumn: Lp., Nazwa usługi, Cena netto (w zł), VAT (%), Cena brutto (w zł), Ilość, Wartość brutto (w zł)			
2	W kosztorysie uwzględniono usługę: Montaż okablowania			
3	W kosztorysie uwzględniono usługę: Testowanie zasobów komputera			
4	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja systemu Windows/ Linux (2 razy lub 2 szt.)			
5	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja przełącznika oraz Konfiguracja rutera			
6	Obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając wartość w kolumnie Cena netto (w zł) oraz Vat 23%			
7	Obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając wartość w kolumnie Cena brutto (w zł) oraz Ilość			
8	Sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym			
9	Wprowadzono w polu [wartość rabatu w procentach] wartość rabatu w procentach - liczba całkowita z przedziału 5% - 30%			
10	Umieszczono w polu SUMA funkcję automatycznie uwzględniającą wartość rabatu w procentach			
		 		 _

	Num			
Pr	zebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych			
Za	ający:			
1	zdejmował izolację z kabla U/UTP, montował gniazdo naścienne, kabel U/UTP w module Keystone oraz panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz wykonywał montaż dysku twardego, zgodnie z zasadami BHP			
2	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac			

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń



Egzaminator	
imię i nazwisko	data i czytelny podpis