Układ graficzny © CKE 2019



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2022 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-02-22.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **02** Wersja arkusza: **SG** PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka		Nun	ner <i>Pi</i>	SEL	_ zda	ijące	go*		N stan	ume nowis
Kod egzaminatora										
Data egzaminu										
	Dzień Miesiąc Rok									
Godzina rozpoczęcia egzaminu										

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

r ska			
Numer stanowiska			
N sta			

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Wykonane okal	olowanie sieciowe oraz po	łączenie fizyczne urządzeń
---------------------------	---------------------------	----------------------------

UWAGA: Oceny kryterium 1.1 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do montażu dysku twardego, oceny kryteriów 1.2 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do testu okablowania. Przebieg montażu dysku twardego i okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

Zamontowano dysk twardy opisany jako SERWER1_WINDOWS, bez uszkodzeń płyty głównej, oraz po zamontowaniu dysku na serwerze uruchomiono system Windows w wersji serwerowej

Wszystkie żyły kabla są podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568B oraz przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie żyły są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie elementy gniazda są zamontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego

Przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo w obecności egzaminatora oraz test potwierdził poprawność jego wykonania

Urządzenia sieciowe, stację roboczą oraz serwer podłączono zgodnie ze schematem, zamieszczonym w załączniku 1


	ka j					
	Numer stanowiska					
	star >					
UV eg. W	zultat 2: Diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów NAGA: ocenie podlega diagnostyka na stacji roboczej w systemie Linux. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajdując zaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku TestowanieLinuxa znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazw przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami zapisanymi w pliku nie uznajemy danego kryterium za spełnione. ppuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji					ru
1	W tabeli 1 zapisano numer GID użytkownika administrator			ı		
2	W tabeli 1 zapisano liczbę uśpionych procesów					
3	W tabeli 1 zapisano ilość używanej pamięci RAM					
4	W tabeli 1 zapisano model procesora					
5	W tabeli 1 zapisano numer kernela					
UV	ezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe WAGA: Oceny rezultatu należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfigura zełącznika	acji i	rute	ra, i	nas	tępnie
1	Przypisano dla interfejsu LAN rutera adres IP 172.16.1.1/26					
2	Przypisano dla interfejsu WAN rutera adres IP 30.30.30.30/24, serwer DNS: 7.7.7.7					
3	Wyłączono na ruterze serwer DHCP					
4	Skonfigurowano przełącznik: adres IP 192.168.10.1					

	Numer stanowiska			
	sta			
Rezultat 4: Skonfigurowany serwer UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem Egzamin2021!@ Kryteria 4.8 ÷ 4.10 należy sprawdzić po informacji od przewodniczącego ZN				
Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego podłączonego do rutera na serwer_ruter oraz ustawiono dla niego IP 172.16.1.2/26, serwer DNS: localhost	o adres			
Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika na serwer_switch oraz ustawiono dla nieg IP 192.168.10.3/26, serwer DNS: localhost	o adres			
Zainstalowano usługę DNS, utworzono strefę wyszukiwania do przodu: serwer.local oraz rekord hosta: komp (lub komputer.dns.serwer.local), ustawiono IPv4 rekordu na 192.168.10.70	uter.dns			
4 Promowano serwer do roli kontrolera domeny; nazwa domeny - serwer.local				
5 Utworzono w domenie serwer.local jednostkę organizacyjną Programiści				
6 Utworzono w jednostce organizacyjnej konto o pełnej nazwie: Jan Nowak i nazwie logowania: programista				
7 Utworzono regułę o nazwie port_2345 blokującą połączenia wychodzące dla protokołu TCP na porcie 2345				
8 Sprawdzono komunikację serwera z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 172.16.1.1</i>				
9 Sprawdzono komunikację serwera z przełącznikiem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 192.168.10.1				
10 Sprawdzono komunikację serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 192.168.10.2</i>				

	Numer stanow			_
	क			
UV	zultat 5: Skonfigurowana stacja robocza VAGA: Ocenie podlega konfiguracja w systemie Linux, konta administrator z hasłem Egzamin2021!@ oceny mogą być wykorzystane pliki zapisane na dysku USB opisanym EGZAMIN w folderze Konfiguracja_stacji_roboczej			
1	Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego stacji roboczej na LAN_stacja			
2	Ustawiono dla połączenia sieciowego stacji roboczej adres IP: 192.168.10.2/26			
3	Ustawiono dla serwera DNS adres IP 192.168.10.3/26			
4	Ustawiono wstrzymanie/uśpienie pracy komputera po 60 minutach bezczynności			
Re	zultat 6: Kosztorys		•	
1	Kosztorys sporządzono w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie Kosztorys zapisanym na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN, zawierającym siedem kolumn: Lp., Nazwa usługi, Cena netto (w zł), VAT (%), Cena brutto (w zł), Ilość, Wartość brutto (w zł)			
2	W kosztorysie uwzględniono usługę: Montaż okablowania			
3	W kosztorysie uwzględniono usługę: Testowanie zasobów komputera			
4	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja systemu Windows/ Linux (2 razy lub 2 szt)			
5	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja przełącznika oraz Konfiguracja rutera			
6	Obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając wartość w kolumnie Cena netto (w zł) oraz VAT 23%			
7	Obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając wartość w kolumnie Cena brutto (w zł) oraz Ilość			
8	Sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym			
9	Wprowadzono wartość TAK lub NIE w polu [RABAT TAK/NIE]			
10	Umieszczono w polu SUMA funkcję automatycznie uwzględniającą 10% rabatu w przypadku gdy w polu [RABAT TAK/NIE] podano wartość TAK; gdy podano wartość NIE ustawiono automatyczne wyświetlenie w polu [Informacje o rabacie] napisu: RABAT 0 zł			

	er ska						
	lumor wori						
	star s						
Pr	Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych						
Zc	lający:						
1	zdejmował izolację z kabla U/UTP, montował gniazdo naścienne, kabel U/UTP w module Keystone oraz panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz wykonywał montaż dysku twardego, zgodnie z zasadami BHP	ו					
2	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac						

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń



Egzaminator	
imię i nazwisko	data i czytelny podpis