Układ graficzny © CKE 2019



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2022 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-04-22.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **04** Wersja arkusza: **SG** PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka	Νι	ımer	PES	SEL	zda	ające	ego*		umei iowis	
Kod egzaminatora										
Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok										
Godzina rozpoczęcia egzaminu : :										

^{*} w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

r ska			
Numer stanowiska			
N sta			

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

	nane okablowanie sie			. ,
DAZIIITAT 1: M/M/VA	NANA AKAHIAWANIA CIA	CIAWA ARAT BAR	ろうさんりょう キュランノクラりん	IIPTOATAN
REZUIIAI I. VVVKU	mane ukauluwame sie	JUWE DIAZ DOM	JUZEINE NZVUZNE	ULZQUZEN
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	pu	,	~, ~

UWAGA: Oceny kryterium 1.1 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do montażu dysku twardego, oceny kryteriów 1.2 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do testu okablowania. Przebieg montażu dysku twardego i okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

Zamontowano dysk twardy opisany jako SERWER2_LINUX, bez uszkodzeń płyty głównej, oraz po zamontowaniu dysku na serwerze uruchomiono system Linux w wersji serwerowej

Wszystkie żyły kabla są podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568A oraz przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie żyły są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568A, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości

Wszystkie elementy gniazda są zamontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego

Przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo w obecności egzaminatora oraz test potwierdził poprawność jego wykonania

Urządzenia sieciowe, stację roboczą oraz serwer podłączono zgodnie ze schematem, zamieszczonym w załączniku 1

	in the second se						
	Numer stanowiska						
	sta⊩ >						
UV eg. W	zultat 2: Diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów VAGA: ocenie podlega diagnostyka stacji roboczej w systemie Windows. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajo zaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku TestowanieWindowsa znajdującym się na dysku USB oznaczonym przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami zapisanymi w pliku nie uznajemy danego kryterium za spełnione. puszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji						zu
1	W tabeli 1 zapisano numer kompilacji systemu						
2	W tabeli 1 zapisano typ systemu plików						
3	W tabeli 1 zapisano model karty graficznej						
4	W tabeli 1 zapisano liczbę aktualnie uruchomionych procesów						
5	W tabeli 1 zapisano rozmiar profilu użytkownika Administrator						
UV	zultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe VAGA: Oceny rezultatu należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfigura zełącznika	acji i	rute	ra,	nas	stępi	nie
1	Przypisano dla interfejsu LAN rutera adres IP 192.168.2.1/25						
2	Przypisano dla interfejsu WAN rutera adres IP 9.9.9.1/8, serwer DNS:1.1.1.1						
3	Włączono na ruterze serwer DHCP: zakres adresów 192.168.2.20 ÷ 192.168.2.25						
4	Zarezerwowano na ruterze adres IP 192.168.2.22 dla serwera oraz 192.168.2.23 dla stacji roboczej						
5	Skonfigurowano przełącznik: adres IP 192.168.2.4						

	stanov				
	sta				
UV	zultat 4: Skonfigurowany serwer VAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Linux Server, konto administrator z hasłem Egzamin2021!@ vteria 4.8 ÷ 4.10 należy sprawdzić po informacji od przewodniczącego ZN		•	·	
1	Ustawiono dla interfejsu sieciowego podłączonego do rutera: adres IP przydzielany automatycznie, brama domyślna: 192.168.2.1, serwer DNS: localhost				
2	Ustawiono dla drugiego interfejsu sieciowego adres IP 172.30.30.30/24, brama domyślna 172.30.30.31/24, serwer DNS: localhost				
3	Utworzono konto użytkownika o nazwie egzaminator				
4	Ustawiono datę ważności dla utworzonego konta: 10.12.2023				
5	Ustawiono dla utworzonego konta powłokę systemową <i>bin/sh</i>				
6	Utworzono w katalogu /home katalog sesja				
7	Ustawiono dla utworzonego katalogu prawa 770				
8	Sprawdzono komunikację serwera z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 192.168.2.1</i>				
9	Sprawdzono komunikację serwera z przełącznikiem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 192.168.2.4</i>				
10	Sprawdzono komunikację serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <i>ping 192.168.2.23.</i> Zdający wyświetli na serwerze i stacji roboczej automatycznie uzyskane adresy IP: serwer 192.168.2.22, stacja robocza 192.168.2.23				
	zultat 5: Skonfigurowana stacja robocza VAGA: Ocenie podlega konfiguracja w systemie Windows, konto Administrator z hasłem Egzamin2021!@				
1	Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego stacji roboczej na LAN_stacja, adres IP przydzielany automatycznie				
2	Ustawiono dla interfejsu sieciowego stacji roboczej: DNS - localhost				
3	Utworzono kopię rejestru o nazwie <i>kopia_rejestru</i> na Pulpicie konta <i>Administrator</i>				
4	Utworzono punkt przywracania systemu o nazwie <i>egzamin</i> _2021				
5	Utworzono folder <i>C:\Egzamin oraz ustawiono użytkownikowi Administrator ścieżkę do folderu macierzystego <i>C:\Egzamin</i></i>				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		

	Numer stanowiska			
Rezultat 6: Kosztorys			l	
Kosztorys sporządzono w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie Kosztorys zapisanym na dysku USB o nazwą EGZAMIN, zawierającym siedem kolumn: Lp., Nazwa usługi, Cena netto (w zł), VAT (%), Cena brutto (w zł)	znaczonym w zł), llość,			
2 W kosztorysie uwzględniono usługę: Montaż okablowania				
3 W kosztorysie uwzględniono usługę: Testowanie zasobów komputera oraz Zabezpieczanie danych				
4 W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux (2 razy lub 2 szt)				\prod
5 W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja przełącznika oraz Konfiguracja rutera				
Obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uw wartość w kolumnie Cena netto (w zł) oraz VAT 23%	/zględniając			
Obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym, uw wartość w kolumnie Cena brutto (w zł) oraz Ilość	zględniając/			
8 Sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym				
9 Umieszczono w wierszu SUMA W EURO funkcję automatycznie przeliczającą sumę kosztorysu po kursie 1 € = 4,2	zł			
10 Umieszczono w wierszu SUMA funkcję automatycznie zaokrąglającą sumę kosztorysu do jednego miejsca po przed	cinku			

	or ska	{					
	Lumer Dowis	,					
	sta >	;					
Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych							
Za	lający:						
1	zdejmował izolację z kabla U/UTP, montował gniazdo naścienne, kabel U/UTP w module Keystone oraz panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz wykonywał montaż dysku twardego, zgodnie z zasadami BHP						
2	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac						

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń



Egzaminator	
imię i nazwisko	data i czytelny podpis